



Oznaczenie sprawy: A.26.5.2018

Starachowice dnia 14.05.2018 r.

Zamawiający:

**MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI
EKOMUZEUM IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH**

UL. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice

NIP: 664-19-43-885, Regon: 292650289

strona internetowa: www.ekomuzeum.pl

e-mail: mpt@ekomuzeum.pl

Godziny pracy: 8:00-16:00

Tel./fax: 41 275 40 83

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANA OGŁOSZENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Remont rurociągu technologicznego R1”, sygnatura sprawy: A.26.5.2018

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony na pdst. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego udzielam następującej odpowiedzi:

PYT. 1 Oczyszczenie powierzchni.

Wszystkie elementy należy oczyścić poprzez piaskowanie na miejscu. Według normy PN-EN ISO 8501-1 należy oczyścić wszystkie elementy metodą obróbki strumieniowo-ścierniej do stopnia Sa 3 - obróbka do wizualnie czystej stali. Elementy w trudno dostępnych miejscach, lub z innych przyczyn nie nadające się do czyszczenia strumieniowo-ściernego należy czyścić metodą czyszczenia narzędziami ręcznymi i narzędziami ręcznymi z napędem mechanicznym do stopnia St 2. Malowanie oczyszczonych pozycji rozpocząć nie później niż 24h. po skończonym procesie oczyszczania. Oczyszczone elementy zabezpieczyć przed wpływem atmosferycznym.

PYT 2. Malowanie. Zalecane malowanie metodą natryskową. System malowania o okresie trwałości liczonym od pierwszej aplikacji według PN-EN ISO 12944, okres trwałości Długa - D powyżej 15 lat. Proponowane rozwiązanie malowania dla kategorii korozyjności C4 (duża) – obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu. Zastosować system proponowany lub równoważny w jakości i trwałości: Farby firmy MALCHEM, dla kategorii korozyjności C4, okres trwałości powyżej 15 lat, system odporny na UV, oraz obciążenia mechaniczne, numer systemu A4.15; zestaw EP-PUR ZN-MIO501-30/240 : Przed przystąpieniem do prac malarskich należy uzgodnić kolor z inwestorem. - 12 -
1.8. DOKŁADNOŚĆ WYKONASTWA. Przewiduje się następujące odchyłki wymiarów liniowych wg tablicy 4. PN-B-06

PYT. 3 Po wizji lokalnej stwierdzamy, że nie jest możliwe uzyskanie klasy Sa3 na tak skorodowanym rurociągu. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę na klasę Sa1 lub Sa2?

Odp. na PYT. 1 – 3.

Nie dopuszcza. Ewentualne kwestie odstępstw będą rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego na budowie.


.....
Podpis kierownika zamawiającego